

9.2	Porta de Madeira Semi-Oca, 70x210 cm, Espes. 3,5 cm, Incluso Dobradilha, Fornecimento e Instalação.	1,00	un	248,57	298,28	214,76	83,52	298,28
9.3	Alizar/Guarnição 5x1,5cm para Porta de 70x210 cm, Fornecimento e Instalação	2,00	un	21,37	25,64	36,93	14,36	51,29
9.4	Fechadura de Embutir para Portas Internas, Completa, Padrão Médio, Fornec. E Instalação.	5,00	un	51,37	61,64	221,92	86,30	308,22
9.5	Porta de alumínio, tipo veneziana, com guarnição, inclusive fornecimento e instalação	3,78	m ²	481,20	577,44	1.571,56	611,16	2.182,72
9.6	Porta de Madeira Semi-Oca, 90x210 cm, Espes. 3,5 cm, Incluso Dobradilha, Fornecimento e Instalação.	2,00	un	285,00	342,00	492,48	191,52	684,00
9.7	Alizar/Guarnição 5x1,5cm para Porta de 90x210 cm, Fornecimento e Instalação	4,00	un	22,39	26,87	77,38	30,09	107,47
	SUBTOTAL							6.229,95
10.0	PISOS							
10.1	Aterro Manual em Solo Argiloso.	24,90	m ³	18,50	22,20	398,00	154,78	552,78
10.2	Lastro de brita n. 1, espessura 3 cm.	1,38	m ³	51,44	61,73	61,33	23,85	85,18
10.3	Contrapiso em Areia e Cimento 4:1, espes. 4cm	45,93	m ²	27,55	33,06	1.093,28	425,16	1.518,45
10.4	Piso cerâmico, PEI IV, 45 x 45 cm, antiderrapante, com Argamassa Colante, incluindo rejunte.	52,65	m ²	26,20	31,44	1.191,83	463,49	1.655,32
10.5	Roda Pé Cerâmico, altura 7 cm	13,65	m	3,38	4,06	39,86	15,50	55,36
	SUBTOTAL							3.867,09
11.0	REVESTIMENTOS							
11.1	Chapisco de Areia e Cimento 3:1, Paredes de Alvenaria Internas.	138,82	m ²	2,22	2,66	266,27	103,55	369,82
11.2	Chapisco de Areia e Cimento 3:1, Paredes de Alvenaria Externas.	78,40	m ²	3,62	4,34	245,21	95,36	340,57
11.3	Massa Única em Argamassa 1:2:8 de Cimento,	217,22	m ²	13,99	16,79	2.625,62	1.021,07	3.646,69

