

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DISCRIMINADA

Proponente: **Município de Capão Bonito do Sul**

Obra: **Construção de pista de caminhada com revestimento em CBUQ**

Local: **Escola Estadual Abelardo José Nacul – Capão Bonito do Sul/RS**

BDI: **28,90%**


ITEM	Cód. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Un.	Qtd.	Custo Unitário	Custo Total
1						
SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	74209/001	Fornecimento e instalação de placa de obra	m ²	2,50	R\$ 431,54	R\$ 1.078,85
1.2	78472	Serviços de topográficos para locação da obra	m ²	1.120,48	R\$ 0,48	R\$ 537,83
					TOTAL ITEM 1	1.616,68
2						
PISTA DE CAMINHADA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
2.1	-	Regularização e compactação do terreno	m ²	1.120,48	executado pelo município	
2.2	96396	Execução e compactação de base em brita graduada simples, espessura 10 cm, inclusive transporte	m ³	112,05	R\$ 109,18	R\$ 12.233,62
2.3	96402	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C	m ²	1.120,48	R\$ 1,70	R\$ 1.904,82
2.4	95990	Fabricação e aplicação de CBUQ, pista de rolamento com esp. = 3 cm	m ³	33,61	R\$ 1.400,70	R\$ 47.077,53
2.5	93177	Transporte comercial de CBUQ (2,4ton/m ³) em rodovias pavimentadas, DMT=87km	t x km	7.017,77	R\$ 2,01	R\$ 14.105,71
2.6	93179	Transporte comercial de CBUQ (2,4ton/m ³) em rodovias não pavimentadas, DMT=8km	t x km	645,31	R\$ 2,23	R\$ 1.439,05
					TOTAL ITEM 2	76.760,73
3						
SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
3.1	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas vídrio (largura 8 cm)	m ²	93,00	R\$ 32,90	R\$ 3.059,70
					TOTAL ITEM 3	3.059,70
					TOTAL GERAL	81.437,11

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
SINAPI - data base: jan/19; com desoneração; localidade: Porto Alegre/RS

Capão Bonito do Sul/RS, 08 de março de 2019.


Felipe Junior Riehl
Prefeito Municipal
Capão Bonito do Sul-RS


Anderson Alves
Eng. Civil - CREA/RS 183.934
Anderson Alves
Engenheiro Civil
CREA - RS 183.934