

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: Pavimentação no Bairro Nossa Senhora Aparecida
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.
ENDEREÇO: Bairro Nossa Senhora Aparecida
LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS
ÁREA TOTAL: 2.224,28 m²

BDI: 22,65%

Item	SINAPI	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unitário c/ BDI		Valor Total c/ BDI		Total c/ BDI
					MAT.	M.D.O.	MAT.	M.D.O.	
1.		PAVIMENTAÇÃO							
1.1		RUA OTAVIO DOMINGUES							
1.1.1		Regularização e compactação do sub leito	587,48	m ²	executado pelo município				
1.1.2	94273	Fornecimento e assentamento de meio-fio em trechos retos e curvos, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), rejuntado com argamassa 1:3, para vias urbanas	167,81	m	R\$ 33,40	R\$ 14,32	R\$ 5.604,85	R\$ 2.403,04	R\$ 8.007,89
1.1.3	96396	Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada simples, espessura mínima compactada de 6 cm, inclusive transporte e espalhamento	35,25	m ³	R\$ 75,64	R\$ 32,42	R\$ 2.666,22	R\$ 1.142,77	R\$ 3.808,99
1.1.4	92405	Execução de via em piso intertravado, com blocos 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 8 cm, rejuntado com areia, inclusive compactação com placa vibratória e camada de assentamento com 5 cm de pó de pedra	587,48	m ²	R\$ 41,69	R\$ 17,87	R\$ 24.492,04	R\$ 10.498,27	R\$ 34.990,31
SUBTOTAL							R\$ 32.763,11	R\$ 14.044,07	R\$ 46.807,19
1.2		RUA VELOCINDO FERREIRA							
1.2.1		Regularização e compactação do sub leito	1.636,80	m ²	executado pelo município				
1.2.2	94273	Fornecimento e assentamento de meio-fio em trechos retos e curvos, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), rejuntado com argamassa 1:3, para vias urbanas	247,25	m	R\$ 33,40	R\$ 14,32	R\$ 8.258,15	R\$ 3.540,62	R\$ 11.798,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: Pavimentação no Bairro Nossa Senhora Aparecida
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.
ENDEREÇO: Bairro Nossa Senhora Aparecida
LOCAL: Capão Bonito do Sul-RS
ÁREA TOTAL: 2.224,28 m²

BDI: 22,65%

Item	SINAPI	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unitário c/ BDI		Valor Total c/ BDI		Total c/ BDI
					MAT.	M.D.O.	MAT.	M.D.O.	
1.2.3	96396	Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada simples, espessura mínima compactada de 6 cm, inclusive transporte e espalhamento	98,21	m ³	R\$ 75,64	R\$ 32,42	R\$ 7.428,45	R\$ 3.183,90	R\$ 10.612,36
1.2.4	92405	Execução de via em piso intertravado, com blocos 16 faces de 22 x 11 cm, espessura de 8 cm, rejuntado com areia, inclusive compactação com placa vibratória e camada de assentamento com 5 cm de pó de pedra	1.636,80	m ²	R\$ 41,69	R\$ 17,87	R\$ 68.238,19	R\$ 29.249,62	R\$ 97.487,81
SUBTOTAL							R\$ 83.924,80	R\$ 35.974,14	R\$ 119.898,93
TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO							R\$ 116.687,91	R\$ 50.018,21	R\$ 166.706,12

Capão Bonito do Sul/RS, 21 de janeiro de 2020.

Anderson Alves
 Eng. Civil - CREA/RS 183.934