

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reforma UBS
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul-RS.
ENDEREÇO: Rua Assis Lima, 193 – Capão Bonito do Sul/RS
ÁREA TOTAL: 535,46 m²

Ref. SINAPI: nov/21
 BDI: 24,20%

Item	SINAPI	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unitário c/ BDI		Valor Total c/ BDI		Total c/ BDI
					MAT.	M.D.O.	MAT.	M.D.O.	
LOTE 01 - ESQUADRIAS									
1.1		Serviços iniciais							
1.1.1	PMCBS-5	Placa de obra	2,50	m²	R\$ 39,93	R\$ 359,34	R\$ 99,83	R\$ 898,35	R\$ 998,18
		SUBTOTAL					R\$ 99,83	R\$ 898,35	R\$ 998,18
1.2		Demolições							
1.2.1	97622	Demolição de alvenaria de blocos furado, de forma manual, sem reaproveitamento, inclusive requadramento	5,80	m²	R\$ 6,08	R\$ 54,68	R\$ 35,26	R\$ 317,14	R\$ 352,41
		SUBTOTAL					R\$ 35,26	R\$ 317,14	R\$ 352,41
1.3		Esquadrias							
1.3.1	97645	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, inclusive requadramento na alvenaria, onde necessário	37,90	m²	R\$ 29,57	R\$ 7,39	R\$ 1.120,70	R\$ 280,08	R\$ 1.400,78
1.3.2	94570	Janela de alumínio de correr com 2 ou 4 folhas, para vidros, com vidros temperados 8 mm, batente, acabamento brilhante e ferragens. Fornecimento e instalação	39,50	m²	R\$ 316,05	R\$ 135,45	R\$ 12.483,98	R\$ 5.350,28	R\$ 17.834,25
1.3.3	97644	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	7,40	m²	R\$ 1,95	R\$ 7,80	R\$ 14,43	R\$ 57,72	R\$ 72,15
1.3.4	100702	Porta em vidro temperado de 10 mm, inclusive ferragens e puxador. Fornecimento e instalação	13,06	m²	R\$ 473,45	R\$ 202,91	R\$ 6.183,26	R\$ 2.650,00	R\$ 8.833,26
1.3.5	PMCBS-4	Tela milimétrica em fibra de vidro retrátil, fornecimento e instalação	8,95	m²	R\$ 438,22	R\$ 187,81	R\$ 3.922,07	R\$ 1.680,90	R\$ 5.602,97
1.3.6	PMCBS-3	Tela milimétrica em fibra de vidro removível, com perfil de alumínio, kit completo fornecimento e instalação	46,61	m²	R\$ 171,88	R\$ 73,66	R\$ 8.011,33	R\$ 3.433,29	R\$ 11.444,62
		SUBTOTAL					R\$ 31.735,76	R\$ 13.452,27	R\$ 45.188,03
		TOTAL LOTE 01					R\$ 31.870,85	R\$ 14.667,77	R\$ 46.538,62
LOTE 02 - PISO VINILICO									
2.1		Demolições							
2.1.1	97634	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martetele, sem reaproveitamento	434,98	m²	R\$ 1,39	R\$ 12,51	R\$ 604,62	R\$ 5.441,60	R\$ 6.046,22
		SUBTOTAL					R\$ 639,89	R\$ 5.758,74	R\$ 6.398,63
2.2		Piso							
2.2.1	88476	Contrapiso com argamassa autonivelante, espessura 2 cm, inclusive lixamento	434,98	m³	R\$ 4,52	R\$ 18,07	R\$ 1.966,11	R\$ 7.860,09	R\$ 9.826,20
2.2.2	PMCBS-1	Piso vinílico flexível em manta, padrão liso, em manta, espessura 2 mm, fixado com cola	434,98	m²	R\$ 215,67	R\$ 53,92	R\$ 93.812,14	R\$ 23.454,12	R\$ 117.266,26
2.2.3	PMCBS-2	Rodapé vinílico flexível em manta, altura de 10cm	457,10	m	R\$ 53,87	R\$ 13,47	R\$ 24.623,98	R\$ 6.157,14	R\$ 30.781,11
		SUBTOTAL					R\$ 120.402,22	R\$ 37.471,35	R\$ 157.873,57
		TOTAL LOTE 02					R\$ 121.042,11	R\$ 43.230,09	R\$ 164.272,20
		TOTAL DA OBRA					R\$ 152.912,96	R\$ 57.897,86	R\$ 210.810,82

Capão Bonito do Sul/RS, 10 de janeiro de 2022.

Anderson Alves
 Eng. Civil - CREA/RS 183.934