

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul - RS
 OBRA: Reparo e substituição parcial de sistema pluvial
 ENDEREÇO: Unidade Básica de Saúde distrito de Barretos-Capão Bonito do Sul-RS

CUSTO DE INSUMOS/SERVIÇOS - SINAPI SEMI DESONERAÇÃO Referência: dez 24 Rio Grande do Sul

BDE	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO SINAPI	ENID.	QUNT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MAT. + M.O.	MATERIAL		MÃO DE OBRA		MAT. + M.O.	MAT. + M.O. COM BDI	% / TOTAL
									VALOR	UNID.	VALOR	UNID.			
		REPAROS E SUBSTITUIÇÃO URS SISTEMA PLUVIAL													
		REMOÇÕES													
1.1		REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI 104803		66,20	R\$ 1,06	R\$ 3,61	R\$ 4,67	R\$ 70,17	R\$ 238,98	R\$ 309,15	R\$ 372,53			1,91%
1.2		CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 190 CM	SINAPI 94229	m	74,58	R\$ 166,95	R\$ 23,51	R\$ 190,46	R\$ 12.451,13	R\$ 1.753,38	R\$ 14.204,51	R\$ 17.116,43			87,87%
1.2.1		INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL													
1.2.2		RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CONTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SINAPI 94231	m	11,81	R\$ 51,38	R\$ 6,92	R\$ 58,30	R\$ 606,80	R\$ 81,73	R\$ 688,53	R\$ 829,68			4,26%
1.2.3		TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS (adefonome)	SINAPI 89578	m	27,97	R\$ 31,29	R\$ 3,21	R\$ 34,50	R\$ 873,97	R\$ 89,66	R\$ 963,59	R\$ 1.161,13			5,96%
		VALOR TOTAL DA OBRA													
1.		Valor total Material				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	71,88%
2.		Valor total Mão de Obra				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	11,11%
3.		Valor total MA + MO				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	82,99%
4.		Valor total considerando BDI				R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	100,00%

Capão Bonito do Sul, 21 de fevereiro de 2023.

Eng.º Civil / CREA-RS 209020
 Lyse Martins